

Przedmiar robót - Renowacja elewacji oficyny dworskiej w Łękawicy

Nr	Podstawa ceny jednostkowej	Opis robót	Jm	Ilość		
		REMONT BUDYNKU W ZAKRESIE RENOWACJI ELEWACJI OFICYNY DWORSKIEJ W ŁĘKAWICY				
1	Element	Roboty rozbiórkowe				
1.1	KNR 202/1610/2	Rusztowania ramowe RR-1/30 przyścienne, wysokość do 16 m, nakłady podstawowe	m2	30,00		
1.2	KNNRW 3/601/1	Odbicie tynków, tynk z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej, bez względu na ilość, na ścianach, filarach, pilastrach	m2	507,353		
1.3	DC 20/120/1	Usunięcie starych powok malarskich, farb olejnych ze ścian	m2	507,353		
1.4	KNR 401/1306/1	Demontaż balustrad schodowych i balkonowych oraz konstrukcji schodów i świetlików stalowych	szt	3,000		
1.5	Kalkulacja indywidualna	Oczyszczenie schodów zewnętrznych.	kpl	1,000		
2	Element	Roboty remontowe				
2.1	KNR 202/607/1	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma podposadzkowa - na balkonach	m2	23,6		
2.2	DC 18/601/1 (1)	Przygotowanie podłoża przed przyklejaniem styropianu - jednokrotne gruntowanie preparatem Platinum SP-GU - na balkonach	m2	23,590		
2.3	KNR 202/609/3	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych, izolacje poziome na wierzchu konstrukcji, na sucho, 1 warstwa - styropian grubości 5 cm.- na balkonach	m2	23,6		
2.4	KNR BC 2/416/1	Wylewka samopoziomująca Soloplan 30, warstwa wylewki grubości 10 mm, podłoże betonowe - na balkonach	m2	23,590		
2.5	KNR BC 2/416/9	Wylewka samopoziomująca Soloplan 30, dodatek lub potrącenie każdy następny 1 mm grubość i warstwy - na balkonach	m2	23,590		
2.6	DC 20/402/1	Położenie warstwy izolacji zespolonej dwuwarstwowej, 2 mm - na balkonach	m2	23,590		
2.7	ZKNR C 2/508/1	Układanie płytek z kamieni sztucznych na gotowym podłożu na posadzkach metodą kombinowaną w układzie nieregularnym, do 10 płytek na 1 m2 - na balkonach	m2	23,590		
2.8	KNKRB 2/1201/4	Balustrady balkonowe z pochwytym stalowym proste. Dostawa i montaż	m	20,000		
2.9	Kalkulacja indywidualna	Renowacja schodów zewnętrznych wraz z balustradami.	kpl	1,000		
2.10	KNNR 2/1001/5	Tynki zewnętrzne na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych, szlachetne cyklinowane z zaprawy drobno- i średnioziarnistej	m2	507,353		
2.11	DC 21/602/2 (1)	Malowanie elewacji farbami silikatowymi, dwukrotnie	m2	507,353		
2.12	Kalkulacja indywidualna	Renowacja detali architektonicznych oraz gzymsów.	kpl	1,000		
2.13	Kalkulacja własna	Transport i utylizacja materiału z rozbiórki.	kpl	1		